



Беларусь, Минск, Коммунистическая, 14/2а
ecohomecompany@gmail.com

+375 (29) 323-20-19 velcom
+375 (29) 761-89-89 МТС

Проект деревянной бани из оцилиндрованного бревна с террасой В-62



Площадь 29.9 м²

Материал оцилиндрованное бревно

Этажность 1

Год реализации 2017

Цены

Профилированный брус: 52 579 BYN*

Клееный брус: 65 871 BYN*

Оцилиндрованный брус: 53 445 BYN*

* - цена за первый этап.

Первый этаж



Экспликация помещений

1. Комната отдыха - 12.8 м²;
2. Помывочная - 3.9 м²;
3. Парная - 5.0 м²;
4. Хоз. помещение - 4.1 м²;
5. Навес - 1.1 м²;
6. Терраса - 3.0 м²;

Этапы постройки

I ЭТАП

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ

- архитектурно-эскизное проектирование (АЭР)
- **СОГЛАСОВАНИЕ - ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО**
- фундамент
- рабочее проектирование (РП)
- производство дома
- монтаж стеновых элементов
- монтаж стропильной системы – устройство кровли
- **«консервация дома» на 6-12 месяцев с регулярным осмотром и обслуживанием дома - период основной усадки**

II ЭТАП

ОТДЕЛКА И ОБУСТРОЙСТВО

- подвод коммуникаций к дому (электричество, вода, канализация, газ)
- шлифовка, грунтовка, пропитка дома (внутри и снаружи)
- подшивка свесов кровли и монтаж водосточной системы
- развод электрики внутри дома
- установка окон и входных дверей
- развод сантехники внутри дома
- облицовка цоколя + устройство отмостки и капельника
- устройство забора, камина (печи)

III ЭТАП

ПОДГОТОВКА К ЗАСЕЛЕНИЮ

- монтаж отопления
- внутренняя отделка (чистовой пол и потолок с утеплением)
- финишная пропитка внутренних стен
- монтаж сантехники
- монтаж розеток, выключателей и светильников
- **ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХ ПАСПОРТА - ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**
- установка мебели и техники внутри дома
- благоустройство территории



Строим, как для себя

Компания Экохоум

+375 (29) 761-89-89 mtc

+375 (29) 323-20-19 velcom

+375 (00) 000-00-00 life:)

+375 (00) 000-00-00

ecohome.by